SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE
IEȘIRE Nr. 20135
Data 18.11.2026

Aprobat Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC. Laura Closca

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZITIE DIRECTĂ

Obiectul achiziției: „Lucrări de reparații curente la acoperiș, streașină, jgheaburi, atic și fațadă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare
I. Autoritatea contractantă: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
II. Valoarea totală estimată: 24.500,00 lei (fără TVA).
III. Modalitatea de finalizare: Achiziție directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016).
IV. Sursa de finanțare: Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.
V. Condiție obligatorie – Vizitarea amplasamentului: Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei și se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). Solicitarea programării se va transmite cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00 (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
VI. Prezentarea ofertei: Oferta va respecta cerințele din Caietul de sarcini atașat și va cuprinde următoarele documente:

- Propunerea tehnico-financiară (elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini);
- Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.

VII. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării integrale a cerințelor Caietului de sarcini.
VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 27.11.2026 , ora 12:00 (ofertele întârziate vor fi respinse).
IX. Modalitatea de transmitere: În format PDF pe e-mail la adresa secretariat@spcopgalati.ro sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați).
Întocmit,

Serv. Tehnic : Ing. Simion Silvian

Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

Aprobat
Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 19110
Data 02.04.2026

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN" GALAȚI

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC.CLOSCA LAURA

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de „Lucrări de reparații curente la acoperiș, streașină, jgheaburi, atic și fațadă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare

1. Introducere și context

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește cerințele tehnice, cantitative și calitative pentru furnizarea materialelor, asigurarea logisticii de acces la înălțime (schele metalice și utilaj tip nacelă-macară) și execuția lucrărilor de reparații curente la nivelul anvelopei clădirii (acoperiș, streașină, jgheaburi, atic și fațadă) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.
Implementarea acestor lucrări este necesară pentru remedierea urgentă a degradărilor cauzate de factorii meteorologici (cicluri îngheț-dezgheț, precipitații abundente), eliminarea riscului de desprindere accidentală a elementelor de construcție (lemn putrezit, tablă, tencuială) care pot pune în pericol siguranța pacienților pediatrici, aparținătorilor și personalului, precum și prevenirea infiltrațiilor de apă, a igrasiei și a mucegaiului în spațiile medicale interioare.

2. Obiectul achiziției și caracteristicile amplasamentului

Contractul are ca obiect realizarea integrală a lucrărilor de reparații curente la elementele exterioare ale clădirii unității sanitare, incluzând: refacerea asterelii din lemn la 7 colțuri de streașină, recondiționarea sistemului de jgheaburi (40 ml), demontarea și refacerea cu tablă a aticului la acoperișul hidroizolat – zona terasă casa lift Corp D (30 ml), precum și reparații locale la termosistemul fațadei la intrarea din spate (10 mp).

Particularități tehnice și de mediu ale amplasamentului:

- Lucrările se execută la înălțime, în zone cu geometrie complexă și acces dificil (7 colțuri de streașină, dintre care 2 colțuri exterioare dinspre curte necesită intervenție cu utilaj autopropulsat tip nacelă-macară, iar restul zonelor necesită montarea și relocarea repetată a schelei metalice);
- Amplasamentul se află într-o unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii aflată în funcțiune permanentă, ceea ce impune măsuri stricte de delimitare, semnalizare și protecție a perimetrelor de lucru, fără blocarea căilor de acces pentru ambulanțe, pacienți și personal.

Etapele incluse în obiectul contractului:

- Vizita în teren și verificarea zonelor de intervenție la nivelul acoperișului, streașinii, jgheaburilor, aticului și fațadei;

- Furnizarea tuturor materialelor de construcții, elementelor de fixare metalice, materialelor de etanșare, precum și asigurarea logisticii de acces la înălțime (schelă metalică omologată și nacelă-macară);
- Decopertarea zonelor afectate de putregai de la nivelul streașinii (în 7 colțuri) și înlocuirea lemnului/asterelii deteriorate cu asterială nouă tratată (max. 3 ml/colț, total estimat max. 21 ml), fixată cu autofiletante și colțare metalice;
- Curățarea jgheaburilor, realizarea/corectarea pantei de scurgere a apelor pluviale, întărirea prinderilor cu clame și etanșarea îmbinărilor cu silicon și bandă bituminoasă (40 ml);
- Demontarea aticului vechi din tablă la acoperișul hidroizolat (zona terasă casa lift Corp D), refacerea și îmbrăcarea aticului cu tablă nouă adaptată profilului constructiv (30 ml);
- Reparații locale la partea inferioară a fațadei (zona intrării din spate) prin înlocuirea polistirenului deteriorat, aplicarea plasei de armare și montarea profilelor de colț cu plasă (10 mp);
- Evacuarea ritmică a tuturor deșeurilor rezultate (lemn putrezit, tablă veche, resturi de tencuială/polistiren) în afara incintei unității spitalicești.

3. Cerințe tehnice, materiale și cantități minime obligatorii

Toate materialele furnizate trebuie să fie noi, nefolosite, rezistente la intemperii, conforme cu standardele tehnice și normele de calitate în vigoare. Orice trimitere la denumiri comerciale sau tipuri de produse din prezentul Caiet de Sarcini se va interpreta cu mențiunea „sau echivalent" din punct de vedere tehnic și funcțional.

3.1. Materiale de construcții, elemente de fixare și etanșare:

- Asterială din lemn nou tratat pentru înlocuire zone deteriorate streașină – max. 21 ml (max. 3 ml/colț, pentru 7 colțuri);
- Șuruburi autofiletante pentru fixarea asterelii – 350 buc.;
- Colțare metalice pentru prinderea interioară a scândurii – 28 buc.;
- Clame metalice de întărire pentru jgheaburi, silicon de etanșare și bandă bituminoasă – aferente a 40 ml de jgheab;
- Tablă nouă pentru refacerea și îmbrăcarea aticului (adaptată profilului constructiv) și materiale aferente hidroizolației/etanșării – aferente a 30 ml;
- Polistiren expandat/extrudat pentru termosistem exterior, adeziv, plasă din fibră de sticlă și profile de colț cu plasă – aferente a 10 mp.

3.2. Utilaje, echipamente de acces la înălțime și dotări de lucru:

- Schelă metalică profesională omologată pentru acces la cele 7 colțuri de streașină: suprafață de 80 mp, incluzând 5 operațiuni de montare și 5 operațiuni de demontare/relocare, conform necesităților de acces din teren;
- Utilaj autopropulsat tip nacelă-macară (cu operator/manoperă inclusă) pentru intervenția la cele 2 colțuri exterioare dinspre curte, greu accesibile.

3.3. Lucrări de reparații curente:

- Decopertare zone putrede streașină (7 colțuri) și înlocuire lemn/asterială deteriorată cu asterială nouă – 21 ml;
- Furnizare și montare autofiletante pentru fixarea asterelii – 350 buc.;
- Furnizare și montare colțare metalice pentru prinderea interioară a scândurii – 28 buc.;
- Curățare jgheab, realizare/corectare pantă de scurgere, întărire cu clame și reparare îmbinări cu silicon și bandă bituminoasă – 40 ml;
- Montare, demontare și relocare schelă metalică (5 cicluri montare/demontare) – 80 mp;
- Lucrări de reparații cu utilizare nacelă-macară la cele 2 colțuri exterioare dinspre curte – 2 colțuri;
- Demontare atic vechi din tablă la acoperișul hidroizolat, refacere și îmbrăcare atic cu tablă nouă – 30 ml;

- Reparație fațadă la partea inferioară (intrarea din spate): înlocuire polistiren pe suprafața indicată și montare colțar cu plasă – 10 mp.

4. Condiții de execuție și organizare a șantierului

Prestatorul va asigura toate utilajele, schelele omologate, sculele, echipamentele individuale de protecție specifice lucrului la înălțime (centuri de siguranță, căști, hamuri) și personalul calificat și autorizat necesar pentru execuția lucrărilor în conformitate cu normele de Securitate și Sănătate în Muncă (Legea nr. 319/2006) și normele igienico-sanitare specifice unităților spitalicești.

Lucrările se vor desfășura astfel încât să nu perturbe actul medical și să nu blocheze căile de acces ale ambulanțelor, ale pacienților sau ale personalului. Zonele aflate sub punctele de lucru la înălțime (perimetrul schelelor și al nacelei) vor fi obligatoriu balizate, semnalizate și supravegheate pentru a preveni orice accident cauzat de eventuale căderi de materiale sau unelte.

Deșeurile rezultate din decopertări (material lemnos putrezit, tablă veche, moloz/polistiren) vor fi colectate zilnic, depozitate temporar exclusiv în locurile avizate de conducerea spitalului și evacuate ritmic în afara incintei unității sanitare, cu curățarea imediată a zonelor tranzitate. Orice diferență de cantitate față de cele estimate în prezentul Caiet de Sarcini va fi verificată și confirmată în scris de reprezentantul Beneficiarului înainte de executare.

4.1. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Având în vedere specificul obiectivului (unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii), condițiile de lucru la înălțime, configurația celor 7 colțuri de streașină și restricțiile privind amplasarea schelelor, accesul nacelei și căile de circulație pentru ambulanțe, **vizitarea amplasamentului este obligatorie înainte de depunerea ofertei**.

- Vizita pe teren are ca scop verificarea în detaliu a zonelor de intervenție (colțurile de streașină, traseul jgheaburilor, aticul de la terasa casa lift Corp D, fațada din zona intrării din spate), precum și a posibilităților de calare a nacelei și de montare a schelelor, în vederea întocmirii unei oferte complete, realiste și ferme. În urma vizitei pe teren, ofertantul își asumă integral condițiile reale și gradul de dificultate al amplasamentului, oferta financiară și tehnică depusă rămânând fermă pe toată durata procedurii și a execuției.
- Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
- În urma vizitei se va încheia un Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
- Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.

5. Recepția lucrărilor și Garanția

- **Recepția:** Se va efectua la finalizarea integrală a lucrărilor, pe bază de Proces-Verbal de Recepție semnat de comisia spitalului, după verificarea calitativă și cantitativă a tuturor lucrărilor executate (asterială streașină, etanșeitate și pantă jgheaburi, montaj tablă atic, reparație fațadă) și eliberarea completă a amplasamentului de schele, utilaje și deșeuri.
- **Garanția:** Termenul de garanție acordat lucrărilor executate (refacere streașină, recondiționare jgheaburi, îmbrăcare atic cu tablă, reparație termosistem fațadă) și materialelor furnizate va fi de **minimum 24 de luni** (sau conform ofertei tehnice, dar nu mai puțin de 24 de luni) de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție fără obiecțiuni.

6. Valoarea estimată și Finanțarea

- **Valoarea maximă estimată a achiziției: 24.500,00 lei fără TVA** (respectiv **29.645,00 lei cu TVA 21% inclus**).

- **Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.

7. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor

- **Termenul limită de depunere a ofertelor** este de 7 zile lucrătoare calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (www.spcopgalati.ro), până la ora 12:00 a celei de-a 7-a zi.
- **Termen limită pentru vizitarea amplasamentului:** Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.
- **Modalitatea de transmitere:** Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului, propunerea tehnică și oferta financiară detaliată pe categorii de lucrări, materiale/utilaje și manoperă) se transmit la adresa de e-mail secretariat@spcopgalati.ro sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2), până la termenul limită stabilit.
- **Oferte întârziate:** Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

Întocmit,
Ing. Jan Paul Craciun

Verificat:
Sef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian