SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAŢI
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAŢI
INTRARE / IEŞIRE Nr. 20136
Data 18.11.2026

MUNICIPIUL GALAŢI SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SF. IOAN" GALAŢI

Aprobat Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC. Laura Closca

ANUNŢ DE PUBLICITATE – ACHIZIŢIE DIRECTĂ

Obiectul achiziţiei:
„Lucrări de reparaţii, igienizare şi recondiţionare a Blocului Alimentar din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi"
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
I. Autoritatea contractantă: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
II. Valoarea totală estimată: 63.622,01 lei (fără TVA).
III. Modalitatea de finalizare: Achiziţie directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi H.G. nr. 395/2016).
IV. Sursa de finanţare: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi.
V. Condiţie obligatorie – Vizitarea amplasamentului: Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei şi se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). Solicitarea programării se va transmite cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00 (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
VI. Prezentarea ofertei: Oferta va respecta cerinţele din Caietul de sarcini ataşat şi va cuprinde următoarele documente:

- Propunerea tehnico-financiară (elaborată în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini);
- Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.

VII. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării integrale a cerinţelor Caietului de sarcini.
VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 27.11.2026, ora 12:00 (ofertele întârziate vor fi respinse).
IX. Modalitatea de transmitere: În format PDF pe e-mail la adresa secretariat@spcopgalati.ro sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi).
Întocmit,

Serv. Tehnic : Ing. Simion Silvian

Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

Aprobat
Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC.CLOSCA LAURA

MUNICIPIUL GALAŢI
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAŢI
INTRARE / IEŞIRE Nr. 10055
Data 17.11.2016

MUNICIPIUL GALAŢI
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAŢI

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţia de „Lucrări de reparaţii, igienizare şi recondiţionare a Blocului Alimentar din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi"
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

1. Introducere şi context

Prezentul Caiet de Sarcini stabileşte cerinţele tehnice, cantitative şi calitative pentru furnizarea materialelor şi execuţia lucrărilor de reparaţii, igienizare şi recondiţionare a Blocului Alimentar din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi.
Realizarea lucrărilor are ca scop asigurarea unor suprafeţe lavabile, rezistente la dezinfecţii repetate, eliminarea riscului de contaminare încrucişată şi menţinerea condiţiilor optime de siguranţă alimentară şi igienă spitalicească.

2. Obiectul achiziţiei şi caracteristicile amplasamentului

Contractul are ca obiect realizarea integrală a lucrărilor de reparaţii şi finisaje interioare în Blocul Alimentar al spitalului, incluzând: înlocuirea tâmplăriei din aluminiu (10,06 mp), reparaţii la glafuri (35,00 ml), reparaţii locale şi glet la pereţi (40,00 mp, respectiv 37,00 mp), reparaţii la plinta epoxidică (72,00 ml), demontarea şi remontarea protecţiilor de pereţi şi de colţ (42 buc.), montarea de pervazuri din PVC plastifiat alb (1,25 ml), vopsirea conductelor de gaze (17,00 ml) şi zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereţi (346,00 mp).

Particularităţi tehnice şi de mediu ale amplasamentului:

- Blocul Alimentar este o zonă cu regim igienico-sanitar strict, în care se prepară şi se porţionează hrana pentru pacienţii pediatrici internaţi, ceea ce impune protejarea riguroasă a pardoselilor şi a utilajelor tehnologice existente (prin înfoliere) pe toată durata intervenţiei, precum şi utilizarea exclusivă a materialelor avizate pentru spaţii alimentare/sanitare;
- Lucrările se vor executa etapizat, în coordonare permanentă cu personalul Blocului Alimentar şi Serviciul Tehnic al spitalului, astfel încât să nu se perturbe prepararea şi distribuirea hranei către secţiile medicale.

Etapele incluse în obiectul contractului:

- Vizita în teren şi verificarea zonelor de intervenţie din Blocul Alimentar;
- Protejarea pardoselilor şi a utilajelor tehnologice din incintă prin înfoliere şi demontarea elementelor existente de protecţie a pereţilor şi a colţurilor (42 buc.);

- Desfacerea tâmplăriei vechi din aluminiu (10,06 mp), furnizarea și montarea tâmplăriei noi din aluminiu (10,06 mp), precum și realizarea reparațiilor la glafuri (35,00 ml) și montarea pervazurilor profilate din PVC plastifiat alb (1,25 ml);
- Executarea reparațiilor locale la tencuiala pereților (40,00 mp) și aplicarea gletului de finisaj (37,00 mp);
- Refacerea și vopsirea plintei epoxidice cu vopsea pe bază de polimeri epoxidici (72,00 ml), precum și vopsirea conductelor de gaze cu vopsea galbenă (17,00 ml);
- Aplicarea zugrăvelilor lavabile pe pereți (346,00 mp) și remontarea protecțiilor de pereți și de colț (42 buc.);
- Defolierea, curățarea generală a spațiilor și evacuarea integrală a deșeurilor rezultate în afara incintei unității spitalicești.

3. Cerințe tehnice, materiale și cantități minime obligatorii

Toate materialele furnizate trebuie să fie noi, nefolosite, lavabile, rezistente la umiditate și agenți de dezinfecție, conforme cu normele sanitare și de calitate în vigoare, însoțite de certificate de calitate, garanție, conformitate și agremente tehnice/avize sanitare. Orice trimitere la denumiri comerciale sau coduri de articol din prezentul Caiet de Sarcini se va interpreta cu mențiunea „sau echivalent" din punct de vedere tehnic și funcțional.

3.1. Materiale de construcții, tâmplărie și finisaje:

- Tâmplărie din aluminiu (profile și geam termoizolant conform configurației din teren, inclusiv accesorii de montaj și etanșare) – 10,06 mp;
- Profil PVC plastifiat alb pentru pervazuri profilate (inclusiv materiale de fixare) – 1,28 ml (aferent a 1,25 ml lucrare);
- Mortare de reparații, glet de ipsos/ciment pentru spații umede, amorsă și materiale auxiliare pentru reparații pereți și glafuri;
- Vopsea pe bază de polimeri epoxidici pentru reparații plintă epoxidică (21,60 kg) și materiale auxiliare aferente a 72,00 ml plintă;
- Vopsea galbenă pentru vopsitorii conducte de gaze (2,55 kg) și materiale pregătitoare aferente a 17,00 ml conductă;
- Vopsea lavabilă de interior cu rezistență ridicată la spălare și dezinfecție (pentru spații alimentare/sanitare) și amorsă aferentă – pentru o suprafață de 346,00 mp;
- Folie de protecție rezistentă și bandă adezivă pentru înfolierea pardoselilor și utilajelor tehnologice, precum și materiale de fixare pentru remontarea protecțiilor de pereți și colțuri.

3.2. Lucrări de reparații, igienizare și recondiționare:

- Desfacerea tâmplăriei din aluminiu – 10,06 mp;
- Montarea tâmplăriei noi din aluminiu – 10,06 mp;
- Reparații glafuri – 35,00 ml;
- Reparații locale la pereți – 40,00 mp;
- Reparații glet la pereți – 37,00 mp;
- Demontat și montat protecții pereți – ansamblu lucrări conform amplasamentului;
- Înfoliat pardoseală și utilaje – ansamblu lucrări conform amplasamentului;
- Vopsitorii conducte gaze – 17,00 ml;
- Reparații plintă epoxidică – 72,00 ml;
- Demontat și montat protecție colț – 42 buc.;
- Montare pervazuri profilate din PVC alb – 1,25 ml;
- Zugrăveli la pereți cu vopsea lavabilă – 346,00 mp.

4. Condiții de execuție și organizare a șantierului

Prestatorul va asigura toate sculele, uneltele, echipamentele individuale de protecție (inclusiv echipament curat/igienizat adecvat accesului în zona blocului alimentar) și personalul calificat necesar

pentru execuția lucrărilor în conformitate cu normele de Securitate și Sănătate în Muncă (Legea nr. 319/2006) și normele igienico-sanitare specifice unităților spitalicești.
Lucrările se vor desfășura conform unui grafic de execuție stabilit de comun acord cu Serviciul Tehnic și conducerea Blocului Alimentar, astfel încât să nu perturbe actul medical și fluxul de preparare a hranei. Personalul executantului va respecta cu strictețe regulile de igienă și circuitele funcționale (zona curată / zona murdară) stabilite de unitatea sanitară.
Deșeurile rezultate din desfaceri și reparații (tâmplărie veche, moloz, resturi de ambalaje) vor fi colectate zilnic în saci închiși etanș, evacuate pe traseele avizate de Serviciul Tehnic și transportate în afara incintei spitalului, cu curățarea și igienizarea imediată a căilor de acces tranzitate.

4.1. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Având în vedere specificul obiectivului (Blocul Alimentar al unei unități sanitare cu regim de urgență pentru copii aflat în funcțiune), necesitatea măsurării exacte a golurilor de tâmplărie (10,06 mp), verificarea stării pereților, glafurilor și plintei epoxidice, precum și restricțiile privind circuitele igienico-sanitare și protejarea utilajelor tehnologice, **vizitarea amplasamentului este obligatorie înainte de depunerea ofertei.**

- Vizita pe teren are ca scop verificarea în detaliu a suprafețelor și dimensiunilor din Blocul Alimentar, a modului de compartimentare și a condițiilor de lucru etapizat, în vederea întocmirii unei oferte complete, realiste și ferme. În urma vizitei pe teren, ofertantul își asumă integral condițiile reale din amplasament, oferta financiară și tehnică depusă rămânând fermă pe toată durata procedurii și a execuției.
- Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
- În urma vizitei se va încheia un Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
- Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.

5. Recepția lucrărilor și Garanția

- **Recepția:** Se va efectua la finalizarea integrală a lucrărilor, pe bază de Proces-Verbal de Recepție semnat de comisia spitalului, după verificarea calitativă și cantitativă a tuturor lucrărilor executate (montaj tâmplărie aluminiu, finisaje pereți și glafuri, plintă epoxidică, zugrăveli lavabile, remontare protecții), îndepărtarea foliilor de protecție, curățarea spațiilor și evacuarea tuturor deșeurilor din incinta unității.
- **Garanția:** Termenul de garanție acordat lucrărilor executate și materialelor furnizate va fi de **minimum 24 de luni** de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție fără obiecțiuni.

6. Valoarea estimată și Finanțarea

- **Valoarea maximă estimată a achiziției: 63.622,01 lei fără TVA** (respectiv **76.982,63 lei cu TVA 21% inclus**).
- **Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.

7. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor

- **Termenul limită de depunere a ofertelor** este de 7 zile lucrătoare calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (www.spcopgalati.ro), până la ora 12:00 a celei de-a 7-a zi.
- **Termen limită pentru vizitarea amplasamentului:** Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere

a ofertelor, până la ora 14:00. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.

- **Modalitatea de transmitere:** Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului, propunerea tehnică și oferta financiară detaliată pe categorii de lucrări – deviz F3) se transmit la adresa de e-mail secretariat@spcopgalati.ro sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2), până la termenul limită stabilit.
- **Oferte întârziate:** Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

Întocmit,
Ing. Jan Paul Craciun

Verificat:
Sef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian