SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE
IEȘIRE Nr. 19622
Data 11.11.2026

Aprobat Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC. Laura Closca

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Obiectul achiziției: *„Lucrări de curățare, igienizare, văruire și refacere izolație termică tubulatură în subsolul tehnic al Corpurilor B, C, D și E din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"*
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare

- **I. Autoritatea contractantă:** Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
- **II. Valoarea totală estimată: 238.794,50 lei (fără TVA).**
- **III. Modalitatea de finalizare:** Achiziție directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016).
- **IV. Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.
- **V. Condiție obligatorie – Vizitarea amplasamentului:**
  Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei și se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). Solicitarea programării se va transmite cu cel puțin **2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00** (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
- **VI. Prezentarea ofertei:**
  Oferta va respecta cerințele din Caietul de sarcini atașat și va cuprinde următoarele documente:
  - Propunerea tehnico-financiară (elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini);
  - Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.
- **VII. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut,** în condițiile respectării integrale a cerințelor Caietului de sarcini.
- **VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.11.2026, ora 12:00** (ofertele întârziate vor fi respinse).
- **IX. Modalitatea de transmitere:** În format PDF pe e-mail la adresa **secretariat@spcopgalati.ro** sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați).

Întocmit,

Serv. Tehnic : Ing. Simion Silvian

Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE Nr. 19599
IEȘIRE
Data 10.11.2020

Aprobat
Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC.CLOSCA LAURA

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de „Lucrări de curățare, igienizare, văruire și refacere izolație termică tubulatură în subsolul tehnic al Corpurilor B, C, D și E din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"
Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare

1. Introducere și context

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește cerințele tehnice, cantitative și calitative pentru furnizarea materialelor, consumabilelor și echipamentelor individuale de protecție, precum și pentru execuția lucrărilor de curățare mecanico-manuală a reziduurilor, evacuare deșeuri, spălare, văruire pereți și plafoane și refacere a izolației termice pe tubulatura de încălzire în subsolul tehnic aferent Corpurilor de clădire B, C, D și E din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.
Implementarea acestor lucrări este necesară pentru eliminarea focarelor insalubre și a riscului epidemiologic generate de acumulările istorice de materii organice și depuneri provenite din avarii și deversări la rețelele de canalizare, reducerea pierderilor de energie termică pe conductele de încălzire și asigurarea unor condiții sigure de exploatare și mentenanță pentru personalul tehnic al unității medicale.

2. Obiectul achiziției și caracteristicile amplasamentului

Contractul are ca obiect realizarea integrală a lucrărilor de curățare, igienizare, văruire și refacere izolație termică în subsolul tehnic al Corpurilor B, C, D și E (suprafață desfășurată pereți și plafoane: 2.764 mp; suprafață afectată de reziduuri și depuneri de scurgere: 1.514 mp).
Particularități tehnice și de mediu ale amplasamentului:
• Subsolul tehnic prezintă un grad ridicat de aglomerare cu rețele edilitare (conducte de apă, canalizare, agent termic, vane și trasee electrice), spații de manevră înguste și ventilație naturală redusă;
• Ca urmare a avariilor și deversărilor produse în timp, în zonele de scurgere și pardoseală s-au acumulat reziduuri și materii organice care creează o atmosferă puternic viciată și condiții deosebit de dificile de lucru, impunând utilizarea permanentă a echipamentelor de protecție respiratorie și corporală și evacuarea manuală controlată a deșeurilor.

Etapele incluse în obiectul contractului:
• Vizita în teren și verificarea zonelor de intervenție în subsolul Corpurilor B, C, D și E;
• Furnizarea tuturor materialelor de construcții, izolațiilor termice, consumabilelor de curățenie/igienizare, echipamentelor individuale de protecție și mijloacelor de colectare/evacuare a deșeurilor;
• Curățarea mecanico-manuală a reziduurilor și depunerilor din zonele de scurgere (1.514 mp), ambalarea etanșă în saci și transportul acestora în containere specializate pentru deșeuri;
• Spălarea integrală a pereților și plafoanelor (2.764 mp), protejarea elementelor/instalațiilor sensibile cu folie PVC și aplicarea vopselei alchidice pe elementele metalice;
• Văruirea pereților și plafoanelor (2.764 mp) și refacerea punctelor de iluminat de siguranță la 24V;
• Demontarea izolației termice deteriorate de pe tubulatura de încălzire (105 ml), evacuarea acesteia și montarea noii izolații termice pe tubulatură DN90 (100 ml), etanșată cu bandă de aluminiu.

3. Cerințe tehnice, materiale și cantități minime obligatorii

Toate materialele, consumabilele și echipamentele furnizate trebuie să fie noi, nefolosite, conforme cu normele sanitare și de calitate în vigoare, însoțite de certificate de calitate, garanție și conformitate. Orice trimitere la denumiri comerciale din prezentul Caiet de Sarcini se va interpreta cu mențiunea „sau echivalent" din punct de vedere tehnic și funcțional.

3.1. Materiale de construcții, finisaje, izolații termice și instalații:
• Var pastă / lavabil pentru igienizare (ambalaj 25 kg) – 29 buc.;
• Vopsea alchidică 2 în 1 (protecție anticorozivă și finisaj) – 20 kg;
• Izolație termică pentru țeavă DN90 (cochilie/manșon izolator) – 100 ml;
• Bandă autoadezivă din aluminiu pentru etanșare izolații, rolă 50 ml – 2 buc.;
• Becuri LED 24V pentru iluminat tehnic de siguranță – 9 buc.;
• Reducții instalații 1/2" – 3/4" – 4 buc.;
• Folie PVC de protecție – 80 mp.

3.2. Consumabile de igienizare, echipamente de protecție și dotări de lucru:
• Alcool sanitar – 10 buc.;
• Săpun lichid dezinfectant (tip Hygenium sau echivalent) – 8 buc.;
• Mănuși de protecție din nitril (cutie) – 4 cutii;
• Mănuși de protecție mecanică/rezistente – 6 buc. (perechi);
• Măști de protecție respiratorie tip FFP2 – 150 buc.;
• Costume/combinezoane de protecție de unică folosință – 6 buc.;
• Papuci/încălțăminte de protecție – 3 buc. (perechi);
• Lavete industriale – 4 seturi;
• Mături – 6 buc.;
• Saci din rafie rezistenți pentru moloz/reziduuri – 400 buc.;
• Saci menajeri rezistenți 240 L – 150 buc.;
• Pompă de văruit – 1 buc.;
• Roabă pentru transport reziduuri – 1 buc.;
• Lanternă de cap cu acumulator – 3 buc.;
• Containere specializate pentru colectare și transport deșeuri – 6 buc.

3.3. Lucrări de curățare, igienizare, văruire și refacere izolație:
• Curățat reziduuri scurgeri și transportat în container de gunoi – 1.514 mp;
• Spălat pereți și plafoane în subsol tehnic – 2.764 mp;
• Văruire pereți și plafoane – 2.764 mp;

• Demontat izolație termică deteriorată de pe tubulatura de încălzire – 105 ml;
• Montat izolație termică nouă pe tubulatură DN90 (100 ml) și etanșat cu bandă de aluminiu, aplicare vopsea alchidică și înlocuire becuri LED 24V.

4. Condiții de execuție și organizare a șantierului

Prestatorul va asigura toate utilajele, sculele, echipamentele individuale de protecție specifice lucrului în mediu contaminat/insalubru și personalul calificat necesar pentru execuția lucrărilor în conformitate cu normele de Securitate și Sănătate în Muncă (Legea nr. 319/2006) și normele igienico-sanitare specifice unităților spitalicești.
Lucrările se vor desfășura astfel încât să nu perturbe activitatea medicală, să nu blocheze căile de acces ale ambulanțelor, ale pacienților sau ale personalului și să nu afecteze rețelele edilitare aflate în funcțiune în subsol (apă, canalizare, agent termic, gaze, instalații electrice).
Evacuarea reziduurilor și a deșeurilor din subsol către containerele amplasate în exterior se va realiza exclusiv în saci închiși etanș, pe traseele stabilite împreună cu Serviciul Tehnic al spitalului, cu curățarea și dezinfectarea imediată a căilor de tranzit, fără a lăsa urme de murdărie sau resturi în incinta spitalului.
Containerele de deșeuri vor fi amplasate doar în zonele avizate de conducerea spitalului și vor fi evacuate ritmic, astfel încât să nu se acumuleze deșeuri în curtea unității sanitare.

4.1. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Având în vedere specificul obiectivului (unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii), condițiile deosebit de dificile de lucru din subsolul tehnic al Corpurilor B, C, D și E (spații înguste, grad ridicat de aglomerare cu conducte și instalații aflate sub presiune, ventilație redusă, acumulări istorice de reziduuri și materii organice provenite din avarii și deversări), precum și restricțiile privind traseele de evacuare a deșeurilor și căile de acces pentru ambulanțe, vizitarea amplasamentului este obligatorie înainte de depunerea ofertei.
• Vizita pe teren are ca scop verificarea în detaliu a suprafețelor de 2.764 mp de pereți și plafoane de spălat și văruit, a zonelor de 1.514 mp afectate de reziduuri și depuneri de scurgere, a celor 105 ml de tubulatură de încălzire cu izolație deteriorată, precum și a punctelor de acces și a traseelor de evacuare către containerele de deșeuri, în vederea întocmirii unei oferte complete, realiste și ferme. În urma vizitei pe teren, ofertantul își asumă integral condițiile reale și gradul de dificultate al amplasamentului, oferta financiară și tehnică depusă rămânând fermă pe toată durata procedurii și a execuției, fără a putea invoca ulterior necunoașterea situației din teren sau solicitări de suplimentare a prețului din motive ce puteau fi constatate la fața locului.
• Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
• În urma vizitei se va încheia un Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
• Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.

5. Recepția lucrărilor și Garanția

Recepția: Se va efectua la finalizarea integrală a lucrărilor, pe bază de Proces-Verbal de Recepție semnat de comisia spitalului, după verificarea curățării și igienizării tuturor suprafețelor (1.514 mp zone reziduuri și 2.764 mp pereți și plafoane văruite), verificarea montajului noii izolații termice pe tubulatura DN90 și evacuarea tuturor containerelor de deșeuri din incinta unității.
Garanția: Termenul de garanție acordat lucrărilor executate (văruire, vopsitorie, montaj izolație termică)

și materialelor furnizate va fi de minimum 24 de luni de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție fără obiecțiuni.

6. Valoarea estimată și Finanțarea

Valoarea maximă estimată a achiziției: 238.794,50 lei fără TVA (respectiv 288.941,40 lei cu TVA inclus).
Sursa de finanțare: Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.

7. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor

- Termenul limită de depunere a ofertelor este de 7 zile lucrătoare calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (www.spcopgalati.ro), până la ora 12:00 a celei de-a 7-a zi.
- Termen limită pentru vizitarea amplasamentului: Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.
- Modalitatea de transmitere: Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului, propunerea tehnică și oferta financiară detaliată pe categorii de materiale și manoperă) se transmit la adresa de e-mail secretariat@spcopgalati.ro sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2), până la termenul limită stabilit.
- Oferte întârziate: Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

Intocmit:
Sef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian

