SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE/IEȘIRE Nr. 19681
Data 11.11.2026

Aprobat Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC. Laura Closca

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Obiectul achiziției: *„Lucrări de demontare, confecție metalică și montaj gard perimetral pe latura de est la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"* (30 ml)
Cod CPV: 45342000-6 – Lucrări de montare de garduri

- **I. Autoritatea contractantă:** Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
- **II. Valoarea totală estimată: 66.605,60 lei (fără TVA).**
- **III. Modalitatea de finalizare:** Achiziție directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016).
- **IV. Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului (Cap. 20.02 „Reparații curente").
- **V. Condiție obligatorie – Vizitarea amplasamentului:**
  Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei și se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). Solicitarea programării se va transmite cu cel puțin **2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00** (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
- **VI. Prezentarea ofertei:**
  Oferta va respecta cerințele din Caietul de sarcini atașat și va cuprinde următoarele documente:
  - Propunerea tehnico-financiară (elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini);
  - Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.
- **VII. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut**, în condițiile respectării integrale a cerințelor Caietului de sarcini.
- **VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.11.2026, ora 12:00** (ofertele întârziate vor fi respinse).
- **IX. Modalitatea de transmitere:** În format PDF pe e-mail la adresa **secretariat@spcopgalati.ro** sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați)

Întocmit,
Serv. Tehnic : Ing.Jan Paul Craciun

Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

Aprobat
Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC.CLOSCA LAURA

MUNICIPIUL GALAŢI
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAŢI
INTRARE Nr. 18710
IEŞIRE
Data 26.10.2026

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţia de „Lucrări de demontare, confecţie metalică şi montaj gard perimetral pe latura de est la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi"
Cod CPV: 45342000-6 - Lucrări de montare de garduri

1. Introducere şi context

Prezentul caiet de sarcini stabileşte cerinţele tehnice şi calitative pentru execuţia lucrărilor de desfiinţare a împrejmuirii vechi degradate, precum şi confecţia metalică, vopsirea în câmp electrostatic şi montajul unui gard perimetral nou pe latura de est a spitalului, pe o lungime totală de 30 de metri liniari (ml). Amplasamentul se află în curtea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi. Înlocuirea integrală este necesară din cauza stării avansate de degradare a împrejmuirii actuale, pentru asigurarea pazei perimetrale şi a siguranţei pacienţilor şi personalului.

2. Obiectul achiziţiei

Contractul are ca obiect execuţia următoarelor lucrări:

- **Demontarea şi desfiinţarea** împrejmuirii existente deteriorate (panouri din bare de fier şi plăci/stâlpi din beton) pe lungimea de 30 ml.
- **Confecţia metalică** a noilor panouri de gard şi a elementelor de susţinere.
- **Tratamentul anticoroziv profesional** prin vopsire în câmp electrostatic.
- **Montajul pe poziţie** a noului gard metalic robust utilizând sisteme de ancorare chimică.

3. Cerinţe tehnice şi materiale minime obligatorii

Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, de calitate superioară, însoţite de certificate de calitate şi conformitate de la producător. Caracteristicile tehnice minimale ale elementelor componente sunt:

- **Profile metalice:** Ţeavă rectangulară rigidă (dimensiuni de referinţă: 60x60x3 mm şi 50x50x3 mm), tablă groasă de minimum 3 mm şi profile de prindere/flanşe de minimum 10 mm.

- **Sistem structural de ancorare:** Fixarea și stabilizarea panourilor noi se va executa prin ancore chimice profesionale și tije filetate rezistente (M16), asigurându-se o fixare mecanică rigidă și sigură.

- **Finisaj și protecție:** Suprafețele metalice vor fi protejate exclusiv prin vopsire în câmp electrostatic, procedeu ce asigură o barieră durabilă împotriva coroziunii și umidității.

- **Elemente de siguranță:** Fixările mecanice superioare vor fi prevăzute cu șaibe și piulițe înfundate M16 pentru prevenirea accidentărilor.

4. Regimul deșeurilor și valorificarea materialelor rezultate din demontare
Elementele metalice (fierul vechi) rezultate din demontarea gardului existent rămân în proprietatea Spitalului și vor fi valorificate în mod obligatoriu de către executant în numele achizitorului, respectând următoarea procedură legislativă:

1. **Cântărirea și transportul:** Prestatorul va demonta, va strânge și va transporta materialul feros rezultat către un centru autorizat de colectare și valorificare a deșeurilor (REMATH).

2. **Documente de transport:** Transportul deșeurilor nepericuloase (fier vechi) de la spital la centrul de colectare se va face obligatoriu însoțit de **Anexa nr. 3** (*Formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase*, conform HG nr. 1061/2008), completat și semnat de ambele părți.

3. **Valorificarea financiară:** Prestatorul are obligația de a preda spitalului documentul fiscal de predare (Nota de recepție / Adeverința de Primire și Plată - APP) emis de centrul de colectare pe numele/în beneficiul unității spitalicești.

4. **Virarea sumelor:** Contravaloarea totală obținută în urma valorificării fierului vechi va fi virată în contul de buget al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați sau, ca alternativă, **prestatorul poate ridica sumele în numerar de la centrul de colectare și le poate depune direct, pe bază de chitanță, la Casieria unității spitalicești**, în vederea reintroducerii fondurilor în bugetul instituției conform indicațiilor Compartimentului Financiar-Contabil.

5. **Deșeurile nevalorificabile:** Deșeurile de beton și moloz rezultate din demontarea stâlpilor și plăcilor vor fi evacuate din curtea spitalului și eliminate ecologic prin grija și pe cheltuiala exclusivă a prestatorului, în depozite autorizate.

5. Condiții de execuție și organizare a șantierului

- Prestatorul va asigura toate utilajele, sculele, echipamentele de protecție și personalul calificat necesar pentru finalizarea lucrării în termenele stabilite.

- Lucrările se vor desfășura astfel încât să nu blocheze căile de acces ale ambulanțelor sau ale personalului medical și să nu pună în pericol pacienții (copiii) sau autovehiculele parcate în vecinătate.

- Aliniamentul gardului montat va fi perfect drept, verificat pe plan orizontal și vertical.

5.1. Vizitarea amplasamentului

Având în vedere specificul obiectivului (unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii), necesitatea corelării tehnice a noii împrejmuiri cu elementele constructive existente, precum și restricțiile privind accesul ambulanțelor și siguranța pacienților, **vizitarea amplasamentului este obligatorie** înainte de depunerea ofertei.

- Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon **0236.469.100** sau e-mail **secretariat@spcopgalati.ro**), **cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor**. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
- În urma vizitei se va încheia un **Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului**, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
- Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. **Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.**

6. Recepția lucrărilor și Garanția

- **Recepția:** Se va efectua la finalizarea integrală a celor 30 ml de gard, pe bază de proces-verbal semnat de comisia spitalului, după verificarea calității execuției, a stabilității structurale și a predării tuturor documentelor justificative (inclusiv a celor privind valorificarea deșeurilor de fier).

- **Garanția:** Termenul de garanție acordat lucrărilor și finisajului prin vopsire va fi de minimum 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție fără obiecțiuni.

7. Valoarea estimată și Finanțarea

- **Valoarea maximă estimată a lucrărilor: 66.605,60 lei fără TVA.**

- **Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, Capitolul 20.02 "Reparații curente".

8. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor

- **Termenul limită de depunere a ofertelor este de 7 zile lucratoare** calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (**www.spcopgalati.ro**), până la **ora 12:00** a celei de-a 7-a zi.
- **Termen limită pentru vizitarea amplasamentului:** Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu **cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor**, până la **ora 14:00**. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.
- **Modalitatea de transmitere:** Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului) se transmit la adresa de e-mail (**secretariat@spcopgalati.ro**) sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, până la termenul limită stabilit.

- **Oferte întârziate:** Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

Întocmit,
Ing. Jan Paul Craciun

Verificat:
Sef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian