**SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI**
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
*Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010*

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
IEȘIRE Nr. 19620
11.11.2026

***Aprobat Manager,***
***Dr. Danila Dumitru Marius***

**De acord,**
**Director Fin.Contabil,**
**EC. Laura Closca**

# ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

**Obiectul achiziției:** *„Lucrări de desființare a împrejmuirii vechi, confecție metalică și montaj gard nou și poartă acces pietonal pe laturile de sud și vest la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"* (61 ml)
**Cod CPV:** 45342000-6 – Lucrări de montare de garduri

- **I. Autoritatea contractantă:** Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
- **II. Valoarea totală estimată: 97.581,00 lei (fără TVA).**
- **III. Modalitatea de finalizare:** Achiziție directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016).
- **IV. Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului (Cap. 20.02 „Reparații curente").
- **V. Condiție obligatorie – Vizitarea amplasamentului:**
  Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei și se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). **Solicitarea programării se va transmite cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00** (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
- **VI. Prezentarea ofertei:**
  Oferta va respecta cerințele din Caietul de sarcini atașat și va cuprinde următoarele documente:
  1. **Propunerea tehnico-financiară** (elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini);
  2. **Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.**
- **VII. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut**, în condițiile respectării integrale a cerințelor Caietului de sarcini.
- **VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.11.2026, ora 12:00** (ofertele întârziate vor fi respinse).
- **IX. Modalitatea de transmitere:** În format PDF pe e-mail la adresa **secretariat@spcopgalati.ro** sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați).

**Întocmit,**
**Serv. Tehnic : Ing.Jan Paul Craciun**

**Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana**

*SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII*
*"SF.IOAN"GALATI*
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
*Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010*

***Aprobat***
***Manager,***
**Dr. Danila Dumitru-Marius**

**De acord,**
**Director Fin.Contabil,**
**EC.CLOSCA LAURA**

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 12409
Data 26.10.2020

# CAIET DE SARCINI

**Pentru achiziția de „Lucrări de desființare a împrejmuirii vechi, confecție metalică și montaj gard nou și poartă acces pietonal pe laturile de sud și vest la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"**
**Cod CPV:** 45342000-6 - Lucrări de montare de garduri

## 1. Introducere și context

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice și calitative pentru execuția lucrărilor de desființare a împrejmuirii vechi și extrem de deteriorate, precum și confecția metalică, vopsirea în câmp electrostatic și montajul unui gard perimetral nou (care include și o poartă de acces pietonal) pe laturile de sud și vest ale spitalului, porțiuni parțiale care se unesc în colțul S-V, pe o lungime totală de 61 de metri liniari (ml).
Amplasamentul se află în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați. Înlocuirea integrală este imperativă din cauza stării avansate de degradare structurală (stâlpi mâncați de rugină la bază cu risc de prăbușire, plase metalice perforate), fiind necesară pentru asigurarea securității perimetrului și a siguranței pacienților, însoțitorilor și personalului.

## 2. Obiectul achiziției

Contractul are ca obiect execuția următoarelor lucrări și elemente:

- **Demontarea și desființarea** împrejmuirii existente afectate de coroziune profundă pe o lungime totală de 61 ml.
- **Confecția metalică** a noilor panouri de gard, a elementelor de susținere și a **unei porți de acces pietonal**.
- **Tratamentul anticoroziv profesional** al tuturor elementelor exclusiv prin vopsire în câmp electrostatic.
- **Montajul pe poziție** al noii structuri metalice utilizând sisteme de ancorare chimică pe soclul existent.

## 3. Cerințe tehnice și materiale minime obligatorii

Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, de calitate superioară, însoțite de certificate de calitate și conformitate de la producător. Caracteristicile tehnice minimale ale elementelor componente sunt determinate conform standardelor de siguranță:

- **Profile și structuri metalice:** Țeavă rectangulară rigidă (dimensiuni de referință: 60x60x3 mm și 50x40x3 mm), oțel rotund D=20 mm, oțel pătrat 12x12 mm și tablă cu grosimea de minimum 10 mm pentru flanșe/profile de prindere.
- **Elemente de securitate și design:** Montarea în partea superioară a panourilor a unui număr de minimum **360 de vârfuri din fier forjat** cu rol direct în descurajarea și împiedicarea tentativelor de escaladare.
- **Sistem structural de ancorare:** Fixarea rigidă pe poziție se va executa utilizând minimum 20 de seturi de ancore chimice profesionale și tije filetate rezistente (M16), completate cu șaibe și piulițe înfundate M16 pentru prevenirea vandalismului și a accidentărilor.
- **Sistem acces poartă pietonală:** Integrarea a 2 bucăți de balamale rezistente și a **unei broaște electromagnetice** funcționale.
- **Finisaj și protecție:** Întreaga structură va fi protejată anticoroziv exclusiv prin vopsire profesională în câmp electrostatic (minimum 6 seturi de tratament), asigurând barieră durabilă împotriva intemperiilor și razelor UV.

**4. Regimul deșeurilor și valorificarea materialelor rezultate din demontare**
**Elementele metalice (fierul vechi) rezultate din demontarea gardului existent rămân în proprietatea Spitalului și vor fi valorificate în mod obligatoriu de către executant în numele achizitorului, respectând următoarea procedură legislativă:**

1. **Cântărirea și transportul:** Prestatorul va demonta, va strânge și va transporta materialul feros rezultat către un centru autorizat de colectare și valorificare a deșeurilor (REMATH).
2. **Documente de transport:** Transportul deșeurilor nepericulose se va face obligatoriu însoțit de **Anexa nr. 3** (*Formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase*, conform HG nr. 1061/2008), completat și semnat de ambele părți.
3. **Valorificarea financiară:** Prestatorul are obligația de a preda spitalului documentul fiscal de predare (Nota de recepție / Adeverința de Primire și Plată - APP) emis de centrul de colectare în beneficiul unității spitalicești.
4. **Virarea sau depunerea sumelor:** Contravaloarea totală obținută în urma valorificării fierului vechi va fi virată în contul de buget al Spitalului sau, ca alternativă, **prestatorul poate ridica sumele în numerar de la centrul de colectare și le poate depune direct, pe bază de chitanță, la Casieria unității spitalicești**, în vederea reintroducerii fondurilor în bugetul instituției conform indicațiilor Compartimentului Financiar-Contabil.
5. **Deșeurile nevalorificabile:** Eventualele resturi de beton sau alte deșeuri nevalorificabile rezultate vor fi evacuate din curtea spitalului și eliminate ecologic pe cheltuiala exclusivă a prestatorului.

**5. Condiții de execuție și organizare a șantierului**

- Prestatorul va asigura toate utilajele, sculele, consumabilele (sârmă de sudură, gaz, discuri abrazive) și personalul calificat necesar pentru execuția completă a lucrărilor.
- Lucrările se vor desfășura în regim normal, fără a perturba activitatea medicală a spitalului, asigurându-se că nu se blochează căile de acces și că nu se pun în pericol pietonii, pacienții sau autovehiculele din zonă.
- Aliniamentul și planeitatea gardului metalic și a porții vor fi perfect drepte, verificate pe plan orizontal și vertical.

**5.1. Vizitarea amplasamentului**

Având în vedere specificul obiectivului (unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii), necesitatea corelării tehnice a noii împrejmuiri și a porții de acces pietonal cu elementele constructive existente (inclusiv soclul existent și unghiul de îmbinare pe colțul S-V), precum și restricțiile privind accesul și siguranța pacienților, **vizitarea amplasamentului este obligatorie** înainte de depunerea ofertei.

- Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro), **cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor**. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
- În urma vizitei se va încheia un **Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului**, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
- Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. **Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.**

**6. Recepția lucrărilor și Garanția**

- **Recepția:** Se va efectua la finalizarea integrală a celor 61 ml de împrejmuire și a porții, pe bază de proces-verbal semnat de comisia spitalului, după verificarea tehnică din teren și a predării tuturor documentelor justificative (inclusiv cele legate de valorificarea deșeurilor de fier).
- **Garanția:** Termenul de garanție acordat lucrărilor, funcționalității accesului și vopsirii în câmp electrostatic va fi de minimum 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție fără obiecțiuni.

**7. Valoarea estimată și Finanțarea**

- **Valoarea estimată a achiziției: 97.581,00 lei fără TVA.**
- **Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, din creditele aprobate la Capitolul 20.02 "Reparații curente".

**8. Termenul și modalitatea de depunere a ofertelor**

- **Termenul limită de depunere a ofertelor este de 7 zile lucratoare** calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (**www.spcopgalati.ro**), până la **ora 12:00** a celei de-a 7-a zi.
- **Termen limită pentru vizitarea amplasamentului:** Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu **cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor**, până la **ora 14:00**. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.
- **Modalitatea de transmitere:** Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului) se transmit la adresa de e-mail **(secretariat@spcopgalati.ro)** sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2), până la termenul limită stabilit.
- **Oferte întârziate:** Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

**Întocmit,**
Ing. Jan Paul Craciun

**Verificat:**
Șef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian