SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galaţi
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE Nr. 19623
IEȘIRE
Data 11.11.2026

Aprobat Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC. Laura Closca

ANUNȚ DE PUBLICITATE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Obiectul achiziției: *„Servicii de amenajare peisagistică, reabilitare spații verzi și punere în siguranță a incintei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați"*
Cod CPV: 77310000-6 – Servicii de amenajare și întreținere a zonelor verzi

- **I. Autoritatea contractantă:** Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod fiscal 3346875, tel. 0236 469 100, e-mail: secretariat@spcopgalati.ro.
- **II. Valoarea totală estimată: 161.545,82 lei (fără TVA).**
- **III. Modalitatea de finalizare:** Achiziție directă (în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016).
- **IV. Sursa de finanțare:** Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați.
- **V. Condiție obligatorie – Vizitarea amplasamentului:**
  Vizitarea terenului este obligatorie înainte de depunerea ofertei și se va efectua pe bază de programare prealabilă (tel. 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro). Solicitarea programării se va transmite cu cel puțin **2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, până la ora 14:00** (solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate). Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren vor fi respinse ca neconforme.
- **VI. Prezentarea ofertei:**
  Oferta va respecta cerințele din Caietul de sarcini atașat și va cuprinde următoarele documente:
  - Propunerea tehnico-financiară (elaborată în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini);
  - Copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului.
- **VII. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut**, în condițiile respectării integrale a cerințelor Caietului de sarcini.
- **VIII. Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.11.2026, ora 12:00** (ofertele întârziate vor fi respinse).
- **IX. Modalitatea de transmitere:** În format PDF pe e-mail la adresa **secretariat@spcopgalati.ro** sau în plic închis la Registratura spitalului (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați).

Întocmit,

Serv. Tehnic : Jan Paul Craciun

Serv. Achizitii : Ec. Nedelcu Oana

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF.IOAN"GALATI
Str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Galați
Tel: 0236 469 100, Fax.0236 469 849
CF: 3346875
e-mail: secretariat@spcopgalati.ro web:www.spcopgalati.ro
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17299/2010

Aprobat
Manager,
Dr. Danila Dumitru-Marius

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI
INTRARE Nr. 12786
IEȘIRE
Data 27.10.2025

De acord,
Director Fin.Contabil,
EC.CLOSCA LAURA

MUNICIPIUL GALAȚI
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de servicii de amenajare peisagistică, reabilitare spații verzi și punere în siguranță a incintei spitalului
Cod CPV: 77310000-6 Servicii de amenajare și întreținere a zonelor verzi

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice, condițiile de execuție, calitatea materialelor utilizate și normele de siguranță obligatorii pentru contractarea serviciilor de toaletare/doborâre arbori periculoși, frezare cioate, pregătire sol, amenajare peisagistică și servicii conexe de plantare în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Galați.

2. SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI UTILAJE OBLIGATORII

Prestatorul va trebui să asigure personal calificat și să utilizeze următoarele utilaje și echipamente specifice, adaptate lucrului în incinte spitalicești:

- **Platformă autorizată PRB (Nacelă):** Obligatorie pentru fasonarea în siguranță a celor 20 de arbori cu înălțimi cuprinse între 7 și 15 metri. Nu se acceptă escaladarea arborilor cu corzi sau scări improvizate în zonele adiacente clădirilor spitalului.
- **Automacara și fierăstraie mecanice profesionale:** Pentru doborârea controlată, pe segmente, a celor 5 arbori masivi (diametre trunchi 31-60 cm). Se va asigura ancorarea și coborârea secțiunilor secvențial, fără a afecta rețelele aeriene, aleile pietonale sau fațadele clădirilor unității medicale.
- **Mini-încărcător dotat cu burghiu specializat de frezat cioate (Tip Dipperfox 400 sau echivalent tehnologic):** Obligatoriu pentru eliminarea rapidă și ecologică a celor 6 cioate (5 buc. de 31-60 cm și 1 buc. de peste 90 cm). Utilajul trebuie să permită distrugerea structurii lemnoase sub nivelul solului fără a disloca pământul din jurul aleilor și fără a perturba rețelele edilitare subterane.
- **Autoutilitare de transport marfă / basculante:** Pentru evacuarea zilnică a cantității estimate de 30.000 kg (30 tone) de deșeuri vegetale rezultate din tăieri și decopertări.

3. ETAPELE EXECUȚIEI ȘI CERINȚE DE CALITATE

Etapa I: Punerea în siguranță a perimetrului

- Execuția tăierilor de corecție pe toată înălțimea arborilor pentru eliminarea crengilor uscate, lăstarilor sau a celor cu potențial iminent de rupere.
- Doborârea arborilor degradați biologic, marcați, prin tehnici specifice de tăiere direcționată sau segmentată.
- Frezarea mecanică a cioatelor până la o adâncime de minimum 15-20 cm sub nivelul solului, urmată de curățarea completă a resturilor de rumeguș și așchii.

Etapa II: Pregătirea și reprofilarea solului

- **Desfundarea terenului:** Executarea manuală sau mecanică pe o suprafață de 2.070 mp a lucrărilor de spargere și desfundare a solului tasat (sol greu, specific curților spitalicești).
- **Nivelarea (2070 mp):** Profilarea și aducerea terenului la nivelul aleilor din incintă, eliminând gropile sau denivelările structurale care pot reține apa în exces.
- **Aportul de materiale minerale:** Îmbunătățirea structurii solului prin încorporarea a 10 tone de pământ vegetal (fertil) și 30 de tone de nisip sortat pentru asigurarea unui drenaj optim sub viitorul gazon.

Etapa III: Amenajarea peisagistică și decorarea minerală

- **Delimitare:** Montarea a 350 de metri liniari de separator pentru gazon (bordură flexibilă rezistentă) pentru izolarea curată a zonelor verzi de zonele decorative minerale.
- **Montare Rulouri Gazon (1.500 mp):** Rulourile de gazon livrate de prestator trebuie să fie de calitate superioară (tip sport sau trafic intens), libere de buruieni, cu densitate mare și un sistem radicular bine dezvoltat. Montarea se va face pe substratul umezit, urmată obligatoriu de tăvălugire și udare abundentă.
- **Decorare Minerală (500 mp):** Montarea unei folii profesionale de mulcire geotextil (anti-buruieni) pe o suprafață de 500 mp, urmată de așezarea unui strat uniform de piatră decorativă din marmură albă spartă (cantitate totală de 25 de tone).
- **Servicii de plantare (300 buc.):** Executarea manuală a gropilor de plantare (dimensiuni 40/40/30 cm) în sol și asigurarea serviciilor de plantare pentru un număr de 300 de puieți/plante de talie mică, asigurându-se fixarea corectă a balotului de pământ și udarea la plantare. *(Notă: Materialul dendrologic/plantele propriu-zise vor fi puse la dispoziție de către beneficiar, contractul de față acoperind exclusiv serviciile de execuție a gropilor și manopera de plantare).*

4. CONDIȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ (SSM) ȘI GOSPODĂRIREA INCINTEI

- Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru instruirea personalului propriu în conformitate cu Legea nr. 319/2006 (SSM) și pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecție specifice lucrului la înălțime și cu utilaje de tăiere (căști, chingi, ochelari, mănuși).
- Zonele de lucru din curtea spitalului vor fi obligatoriu împrejmuite și semnalizate vizibil cu bandă de avertizare pentru a bloca complet accesul pacienților minori, părinților și personalului medical în raza de acțiune a utilajelor sau sub arborii în curs de toaletare.
- Toate deșeurile vegetale (crengi, trunchiuri, rumeguș) vor fi strânse, încărcate și evacuate din incinta spitalului în aceeași zi în care s-a efectuat tăierea, fiind strict interzisă blocarea căilor de acces, a trotuarelor sau a zonelor de parcare destinate ambulanțelor și mașinilor de pompieri.

4.1. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Având în vedere specificul obiectivului (unitate sanitară cu regim de urgență pentru copii), amplasarea arborilor de talie mare (7–15 m) și a cioatelor în imediata vecinătate a clădirilor spitalului, a rețelelor aeriene/edilitare subterane și a căilor de acces pentru ambulanțe, **vizitarea amplasamentului este obligatorie** înainte de depunerea ofertei.

- Vizita pe teren are ca scop identificarea exactă a celor 20 de arbori de toaletat, a celor 5 arbori de doborât și a celor 6 cioate de frezat, verificarea posibilităților de calare și manevră pentru utilajele grele (nacelă PRB, automacara, mini-încărcător) și evaluarea suprafețelor de 2.070 mp în vederea întocmirii unei oferte complete și ferme.

- Vizita pe teren se va efectua pe bază de programare prealabilă (la telefon 0236.469.100 sau e-mail secretariat@spcopgalati.ro), **cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor**. Solicitările primite după acest termen nu vor mai putea fi onorate.
- În urma vizitei se va încheia un **Proces-Verbal de vizitare a amplasamentului**, semnat de reprezentantul ofertantului și reprezentantul Serviciului Tehnic al spitalului.
- Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului. **Ofertele depuse fără efectuarea vizitei pe teren în termenul stabilit vor fi respinse ca neconforme.**

5. RECEPȚIA SERVICIILOR

Recepția serviciilor se va efectua la finalizarea integrală a tuturor activităților contractate, în baza unui Proces-Verbal de Recepție la Terminare semnat de comisia numită în acest sens de către conducerea spitalului, asistată de personalul de specialitate din cadrul Serviciului Tehnic.
În cadrul procedurii de recepție se vor verifica în mod riguros următoarele elemente calitative și cantitative:

- **Conformitatea amenajărilor verzi:** Starea de prospețime, uniformitatea montajului, densitatea și gradul de prindere/înrădăcinare a celor 1.500 mp de rulouri de gazon.
- **Verificarea serviciilor de plantare:** Verificarea execuției corecte a celor 300 de gropi de plantare și a respectării normelor tehnice de plantare (adâncime, tasare pământ în jurul balotului) pentru cele 300 de plante.
- **Acuratețea amenajărilor minerale:** Uniformitatea, grosimea stratului și dispunerea celor 25 de tone de piatră decorativă din marmură albă peste folia de mulcire geotextil pe suprafața stabilită de 500 mp.
- **Calitatea lucrărilor de intervenție structurală:** Verificarea vizuală a corectitudinii fasonării arborilor, a doborârii controlate și a eliminării definitive a celor 6 cioate sub nivelul solului prin frezare mecanică.
- **Salubrizarea incintei:** Confirmarea evacuării integrale a cantității de deșeuri vegetale rezultate (minimum 30 de tone) și aducerea terenului la starea de curățenie inițială, fără afectarea clădirilor sau a infrastructurii rutiere/pietonale a spitalului.

6. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ȘI AMENAJĂRILOR

- Prestatorul va garanta că toate serviciile executate și materialele peisagistice/minerale furnizate (rulourile de gazon, folia geotextil, elementele de delimitare) respectă parametrii tehnici și calitativi stabiliți prin prezentul Caiet de Sarcini.
- Perioada de garanție solicitată pentru lucrările de amenajare peisagistică și montaj gazon este de **minimum 12 luni** de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de Recepție la Terminare.
- În perioada de garanție, prestatorul are obligația de a remedia pe cheltuiala sa orice deficiență apărută din cauza unei execuții defectuoase sau a calității necorespunzătoare a materialelor utilizate (ex: desprinderea rulourilor de gazon, tasări inegale ale solului în zonele frezate, degradarea separatoarelor de margine).

7. TERMENUL ȘI MODALITATEA DE DEPUNERE A OFERTELOR

- **Termenul limită de depunere a ofertelor este de 7 zile lucrătoare** calculate începând cu ziua următoare datei publicării prezentului Caiet de Sarcini pe site-ul instituției (www.spcopgalati.ro), până la **ora 12:00** a celei de-a 7-a zi.
- **Termen limită pentru vizitarea amplasamentului:** Programarea și efectuarea vizitei obligatorii pe teren se vor realiza cu **cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor**, până la **ora 14:00**. Solicitările transmise după expirarea acestui termen nu vor mai putea fi onorate.
- **Modalitatea de transmitere:** Ofertele (însoțite obligatoriu de copia Procesului-Verbal de vizitare a amplasamentului) se transmit la adresa de e-mail secretariat@spcopgalati.ro sau se depun în plic închis la Registratura Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați (Str. Gheorghe Asachi, nr. 2), până la termenul limită stabilit.
- **Oferte întârziate:** Ofertele transmise/depuse după expirarea termenului limită vor fi respinse fără a fi evaluate.

Întocmit,
Ing. Jan Paul Craciun

Verificat:
Sef Serviciu Tehnic
Ing. Simion Silvian